

ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA DUNITA DE MEDELLÍN Y LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE DE ABURRÁ: CASO DESLIZAMIENTO DE GRANIZAL (2025)

Propuesta técnico económica

27 DE AGOSTO DE 2025 FACULTAD DE MINAS

ciencia, tecnología e innovación para el país

Carrera 80 No. 65-223 - Bloque M6, Oficina 106
Teléfono 425 50 76 -425 50 72 Telefax 234 10 02
Correo electrónico: cdiminas_med@unal.edu.co
Medellín, Colombia, Sur América



PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA DUNITA DE MEDELLÍN Y LA OCURRENCIA DE MOVIMIENTOS EN MASA EN EL VALLE DE ABURRÁ: CASO DESLIZAMIENTO DE GRANIZAL (2025)

Entidad Interesada:

Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia
-DAGRAN-

Entidades Ejecutoras:

Facultad de Minas

Departamento de Geociencias y Medio Ambiente

Grupo de investigación:

GEOHAZARDS

Director del Proyecto:

Edier V. Aristizábal G.

FACULTAD DE MINAS



Contenido

PRESENTACIÓN	3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESOR EDIER ARISTIZÁBAL COMO DIRECTOR	4
Universidad Nacional de Colombia	8
1. ANTECEDENTES	11
2. JUSTIFICACIÓN	12
3. OBJETIVO GENERAL	13
4. METODOLOGÍA	13
4. ALCANCE	23
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	24
6. CONDICIONES DE DESEMBOLSO	26
7. PRESUPUESTO ESTIMADO	27
5. PROPIEDAD INTELECTUAL	32
6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	33
7. VALIDEZ DE LA OFERTA	33
CONTACTO	34



PRESENTACIÓN

La información que se describe en esta propuesta es de carácter confidencial y por lo tanto no puede ser revelada, y en caso que en los términos de referencia no se estipule la publicidad de las propuestas, éste no podrá ser publicada sin previa autorización por escrito del Representante Legal de la Universidad Nacional de Colombia.

El único uso de este documento es que sirva de base para realizar la evaluación de la propuesta presentada. Respecto a la propiedad intelectual, se entenderá que la Universidad Nacional estará subordinada al imperio de las leyes nacionales que rijan en la materia conforme al tipo de contratación que se derive por la presentación de la presente propuesta. En caso de requerirse un acuerdo de propiedad intelectual por la naturaleza del proyecto, se realizarán los tramites que haya lugar conforme a la normativa vigente.

La presente propuesta no es de carácter vinculante, y en consecuencia no se regirá por las normas de la oferta mercantil. Las condiciones para la prestación de los servicios serán pactadas entre las partes al momento de la suscripción del respectivo contrato y convenio.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROFESOR EDIER ARISTIZÁBAL COMO DIRECTOR

Proyectos ejecutados	Amenaz a	Vulnerabil idad	 Riesgo 	Movimie ntos en masa	Avenida s torrenci ales	Inun daci ones
Nombre proyecto: ACTUALIZACIÓN DEL MAPA NACIONAL DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA ESCALA 1:25.000 - BLOQUE 05 (03- 2022) Tiempo de ejecución: 10 meses Valor: 2.019.367.252	0		 	0		
Entidad contratante: Servicio Geológico Colombiano		 	i I ∟		 	i J
Nombre proyecto: EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES (4600007767)	0	0			0	




	_ — — —		тт			
Tiempo de ejecución: 8 meses				ļ		
Valor: 551.652.000				 		
Entidad contratante: DAGRAN	 -		 	 		
Nombre proyecto: EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CON EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO WEB PARA LA GESTIÓN (4600017471)	0	0		0		
Tiempo de ejecución: 4 meses			į į	į	į	
Valor: 1.034.560.000				ļ		
Entidad contratante: DAGRAN	 -	 	 			 -
Nombre del proyecto: Prestar servicios para generar una guía metodológica mediante la elaboración de documentos y formatos que conformen una especificación técnica para la definición y gestión de riesgos asociados a la geodinámica externa en los sitios de los proyectos. (4600004716)	0	0		0	0	
Tiempo de ejecución: 11 meses			į į	ļ		
Valor: 680.850.159				 		
Entidad contratante: ISA	 -	 — — — —	 	ا ا		 -
Nombre del proyecto: ESTUDIOS DE PRE- FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA PROYECTOS DE VIVIENDA PARA CINCO (5) ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN - ETCRs (725-2020)	0	0		0	0	0
Tiempo de ejecución: 5 meses				 		
Valor: 1.987.133.401			 	 		
Entidad contratante: Ministerio de Vivienda	 -	 	 +	ا ا		 <u>-</u> -
Nombre de proyecto: Elaborar la prefactibilidad para establecer la viabilidad en términos jurídicos de ordenamiento territorial, amenaza y disponibilidad del recurso hídrico para proyecto de vivienda en los inmuebles	0			0		0

Facultad de Minas Sede Medellín



			_ — — т			1
identificados en el municipio de Acacías (Meta) para la reubicación del AETCR "Mariana Páez" del municipio de Mesetas, con acompañamiento social				 		
Tiempo de ejecución: 5 meses			<u> </u>	ļ	į	į
Valor: 589.747.800			 	 	 	
Entidad contratante: ARN	 -	 	 - — -	 		
Nombre de proyecto: ESTUDIOS DE DETALLE POR AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA (URG 001 DE 2022)			 	i 	 	
Tiempo de ejecución: 7 meses		0				
Valor: 583.092.820				į		j
Entidad contratante: DAGRAN			<u> </u>			j
Nombre de proyecto: Estudios de prefactibilidad y factibilidad para establecer la viabilidad en términos jurídicos en ordenamiento territorial, y de amenaza y riesgo por movimientos en masa, inundación y avenidas torrenciales, y los estudios hidrológicos y diseños definitivos para prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado para proyectos de vivienda en los AETCR (309010032211)	0			•	0	•
Tiempo de ejecución: 13 meses			i i	į	į	į
Valor: 3.222.709.653					į	į
Entidad contratante: PNUD	 -	 	 	-		
Nombre de proyecto: ESTUDIOS DE AMENAZA A NIVEL DE DETALLE EN EL SECTOR SABALETAS DEL MUNICIPIO DE VALPARAÍSO (ANTIOQUIA) PARA ESTABLECER LAS ÁREAS CON CONDICIÓN DE AMENAZA Y CONDICIÓN DE RIESGO. (003-2022)	0					
Tiempo de ejecución: 3 meses						
Valor: 475.240.950			 		 	
Entidad contratante: DAGRAN	 <u>-</u> -	 		 -	 	
Nombre de proyecto: ESTUDIOS BÁSICOS DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA,	0	 		 		





			-T-		
INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES	i i	i	i	i	i
EN LOS MUNICIPIOS DE CALDAS, SABANETA,					
LA ESTRELLA, ENVIGADO, ITAGÜÍ, BELLO,				ļ	
COPACABANA, GIRARDOTA Y BARBOSA (715-	!!!		ļ	ļ	ļ
2017)			-	l I	l I
		l l	. !	ļ	l l
Tiempo de ejecución: 15 meses		ļ	I		
Valor: 1.694.755.000		I			
		I			
Entidad contratante: AMVA		L _	$-\bot$!!	

Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional de Colombia es la universidad más grande del país, con presencia en nueve regiones: Bogotá, Medellín, Manizales, Caribe, Palmira, Tumaco, Amazonia, Orinoquia y La Paz. En la actualidad, más de 57,000 estudiantes y 3,000 profesores participan en la Universidad. Este gran capital humano, junto con sus 156 años de experiencia, han llevado a la Universidad a estar en las mejores instituciones del país en excelencia académica y capacidades de investigación. Hoy en día, la Universidad cuenta con más de 900 grupos de investigación, la mitad de ellos categorizados oficialmente por Minciencias, que trabajan no solo en investigación, sino también en servicios de innovación, interventorías y consultorías para instituciones gubernamentales y empresas privadas, con proyección nacional e internacional.

En particular, la Facultad de Minas del campus de Medellín es la facultad más grande de la Universidad Nacional Sede Medellín y una de las escuelas de ingeniería más grandes del país. En términos de experiencia en gerencia de proyectos la Facultad de Minas, en este caso representada por el Grupo de Investigación GEOHAZARDS (www.geohazards.com.co), tiene hoy una cartera de proyectos de alrededor de 40 millones de dólares en investigación y servicios de consultoría externa, y unos 20 millones de dólares actualmente en ejecución.

EQUIPO

Edier Aristizábal. El profesor Aristizábal es Ing. Geólogo con especialización en riesgos geológicos y asociados con el clima de la Universidad de Ginebra (Suiza), maestría en ingeniería de la Universidad de Shimane (Japón), doctorado en Ingeniería con énfasis en recursos hidráulicos de la Universidad Nacional, y recientemente desarrolló su postdoctorado en la Universidad de Potsdam (Alemania). Con



experiencia en el sector público como coordinador de gestión del riesgo en la subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en el sector privado en ISAGEN como profesional encargado de movimientos en masa y planes de manejo por rotura de presas. Desde el año 2015 se encuentra vinculado al Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Facultad de Minas como profesor de dedicación exclusiva.

José Humberto Caballero Acosta. El profesor Caballero es Ingeniero Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Geología del Cuaternario por la Université libre de Bruxelles (Bruselas). Ha trabajado en el entonces INGEOMINAS/Servicio Geológico Colombiano y ha coordinado proyectos interinstitucionales sobre lineamientos técnicos para intervenciones en laderas del Valle de Aburrá con el Área Metropolitana (AMVA). Fue profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente y ha desarrollado docencia y extensión en temas de geomorfología cuaternaria, patrimonio geológico y gestión del riesgo.

Diego Armando Rendón Giraldo. El profesor Rendón es Ingeniero Geólogo, con formación de Maestría. Su experiencia combina academia y consultoría geotécnica, incluyendo participación en estudios de microzonificación sísmica del Valle de Aburrá y trabajo en el sector privado (Solingral S.A.). En docencia e investigación desarrolla exploración y caracterización geotécnica, evaluación dinámica de suelos, cartografía aplicada a amenazas y evolución tectónica y sedimentaria de cuencas; actualmente está vinculado como profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente.

Gaspar Monsalve Mejía. El profesor Monsalve es Doctor en Geofísica por la University of Colorado at Boulder. Se desempeña como Profesor Asociado del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Medellín). Su trabajo se centra en el uso de técnicas geofísicas para esclarecer la configuración litosférica y la tectónica de los Andes del norte, incluyendo sismología y geodinámica regional.

María Victoria Vélez Otálvaro. La profesora Vélez es Ingeniera Civil de la Facultad de Minas (UNAL Medellín) y realizó estudios de posgrado en la Escuela de Minas de París, donde obtuvo en 1984 el Diplôme d'Études Approfondies en Hidrogeología. Ha sido profesora de larga trayectoria en hidráulica e hidrogeología; autora del libro Hidráulica de aguas subterráneas, con amplia actividad en docencia, investigación y asesoría técnica.



Luis Fernando Carvajal. El profesor Carvajal es Ingeniero Civil con Maestría, especializado en recursos hídricos. Su experticia abarca la predicción y simulación de sistemas hidrológicos, la planeación y análisis de sistemas hidráulicos, y la evaluación de riesgo y cambio climático. Ha participado en estudios técnicos para ordenación y manejo de cuencas y actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Geociencias y Medio Ambiente.

Mauricio Arboleda Zapata. Ingeniero Geólogo con maestría en Geofísica Aplicada (UNAM) y doctorado en Geofísica Aplicada (Universidad de Potsdam, Alemania). Especialista en refracción sísmica, tomografía y magnetotelúrica. Actualmente es docente en la Universidad de Tübingen (Alemania). Con experiencia en diseño y ejecución de campañas geofísicas, procesamiento e interpretación de datos y modelación del subsuelo para soporte a la evaluación de amenazas geológicas.

Edwin García. Ingeniero Civil con maestría y doctorado en Geotecnia (Universidades de Tokio y Kioto, Japón). Profesor de la Universidad de Antioquia. Experto en caracterización e instrumentación geotécnica, análisis de estabilidad de laderas y diseño de medidas de mitigación. Con experiencia en el liderazgo del componente geotécnico (campañas de campo, parametrización, back-analysis y criterios de diseño de obras).

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio integral de la Dunita de Medellín y su relación con la ocurrencia de movimientos en masa en el Valle de Aburrá: Estudio de causa-raíz de la tragedia de Granizal y diseño de medidas de reducción del riesgo

2. ANTECEDENTES

La Dunita de Medellín, recientemente denominada Metahazburguita, corresponde a una unidad geológica de carácter metamórfico, de edad mesozoica (Jurásico). Esta unidad aflora principalmente en la ladera oriental de los municipios de Medellín y Envigado, así como en las laderas occidental y oriental del municipio de Bello. En el Valle de Aburrá abarca un área aproximada de 56,26 km², de los cuales 32,19 km² corresponden al distrito de Medellín. En términos geomorfológicos, constituye una franja elongada de alrededor de 35 km en dirección NNW, que se extiende desde el sector de Las Palmas (límite entre Envigado y Medellín), donde alcanza su mayor amplitud (cerca de 4 km), hasta el



suroccidente del área urbana del municipio de San Pedro de los Milagros, donde se adelgaza a menos de 1 km. Esta franja conforma las zonas de topografía más abrupta ubicadas al oriente del valle.

Estas rocas están compuestas principalmente por olivino como mineral esencial, acompañado por proporciones menores de cromita y magnetita. El olivino se encuentra parcialmente alterado a tremolita, la cual a su vez evoluciona hacia minerales del grupo de la serpentina, como talco y clorita. El perfil de meteorización de la dunita es, en general, de carácter extremadamente meteorizado, con predominio de una textura arcillosa y coloraciones rojo intenso en zonas de pendiente moderada a baja. En las áreas de alta pendiente, la intensa erosión y la escasa o nula cobertura vegetal exponen la roca, conservándola en un estado relativamente fresco. En el sector del altiplano, el perfil meteorizado es de bajo espesor, con frecuentes afloramientos rocosos y abundancia de geoformas de disolución como dolinas, macrodolinas, uvalas y valles kársticos.

Sobre la unidad de la Dunita de Medellín se reconocen diversos depósitos de vertiente, entre los que se destacan depósitos de flujo de escombros, deslizamientos y depósitos aluviales localizados en la parte alta del altiplano. Los depósitos de deslizamientos se caracterizan por una mala selección de materiales, con bloques de diámetros menores a 50 cm, inmersos en una matriz predominantemente arcillosa. Los depósitos de flujo están constituidos por bloques heterométricos con grado de meteorización moderado a alto, en una matriz de textura arcillo-limosa o limo-arcillosa.

En la cartografía geológica de la armonización de la microzonificación sísmica realiza del 2015 se presentan un total de 128 depósitos de vertientes en contacto o sobre la dunita de Medellín sumando un total de 24.54 km² de superficie sobre el territorio del distrito de Medellín.

3. JUSTIFICACIÓN

El Valle de Aburrá ha sido históricamente afectado por movimientos en masa de gran magnitud, muchos de ellos directamente relacionados con la Dunita de Medellín. Esta unidad geológica, por sus características geotécnicas e hidrogeológicas, presenta una alta susceptibilidad a la inestabilidad, un hecho trágicamente confirmado por desastres como los de Media Luna (1957), Santo Domingo (1974), Villatina (1987), Alto Verde (2008) y La Presidenta (2011).

La reciente tragedia ocurrida el 24 de junio de 2025 en la vereda El Granizal, en la zona limítrofe entre el municipio de Bello y el Distrito de Medellín, subraya con urgencia la necesidad de un entendimiento



profundo y actualizado de esta amenaza. Este evento, que dejó un saldo de 27 personas fallecidas y cientos de damnificados, no fue un simple deslizamiento. Se trató de un fenómeno complejo, de tipo multiamenaza y en cadena: un deslizamiento inicial de material saturado en la parte alta (Bello) se transformó en un flujo de lodos que, al canalizarse por la quebrada La Negra, impactó áreas en ambas jurisdicciones.

La complejidad de estos fenómenos, que no respetan límites administrativos, exige una respuesta coordinada y multidisciplinaria. Es imperativo no solo investigar las causas generales que explican la recurrencia de estos desastres asociados a la Dunita, sino también realizar un estudio de causa-raíz específico y detallado del evento de Granizal. Solo a partir de un diagnóstico preciso se podrán diseñar y proponer obras de estabilización efectivas y estrategias de ordenamiento territorial que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de eventos similares y protejan la vida de los habitantes de la región.

Esta propuesta, liderada por la Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Minas, convoca a expertos de diversas disciplinas para abordar este desafío de manera integral, articulando los esfuerzos del municipio de Bello, el Distrito de Medellín, el Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

4. OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio integral y multidisciplinario de la unidad geológica Dunita de Medellín para caracterizar su comportamiento y su relación con la ocurrencia de movimientos en masa, determinando la causa-raíz del desastre de Granizal (2025) y proponiendo medidas de estabilización y estrategias para la gestión del riesgo en las áreas en condición de amenaza o riesgo

5. METODOLOGÍA

El proyecto se desarrollará en dos (2) etapas principales, con un plazo de ejecución total de dieciséis (16) meses contados a partir de la firma del contrato.



Etapa I: Diagnóstico Integral, Caracterización de Campo y Soluciones para Granizal

Esta etapa se enfoca en la adquisición de datos de alta resolución y la caracterización detallada para entender la física del macizo dunítico, con un enfoque prioritario en el retroanálisis y diseño de soluciones para la tragedia de Granizal.

Fase 1. Cartografía geológica y geomorfológica

Objetivo de la fase: Generar un modelo cartográfico geológico y geomorfológico a escala 1:2.000 de la zona de influencia de la Dunita de Medellín mediante la adquisición y procesamiento de datos que permita la identificación precisa de geoformas de karstificación.

• Actividades principales:

• Levantamiento cartográfico geomorfológico y geológico superficial:

- Identificación de unidades geomorfológicas y geoformas asociadas a la karstificación.
- Delimitación de drenajes, escarpes, zonas de acumulación y erosión.
- Cartografía geológica superficial enfocada en perfiles de meteorización de la Dunita.
- Delimitación y caracterización de depósitos de vertiente que cubren el macizo dunítico.
- Integración con cartografía geológica existente y bases topográficas.

• Validación en campo:

- Recorridos de verificación de geoformas, estructuras y depósitos de vertiente.
- Ajustes de interpretación en zonas críticas.

• Equipos y recursos:

• Software especializado: Terrascan, Global Mapper, ArcGIS/QGIS, Agisoft Metashape.

• Productos esperados:

- Cartografía geomorfológica y geológica superficial a escala 1:2.000.
- Informe técnico con metodología, resultados y validación en campo.

Fase 2. Exploración Geotécnica

Objetivo de la fase: Definir las condiciones geotécnicas del macizo dunítico y de los depósitos asociados para obtener parámetros representativos de su comportamiento mecánico y estructural.



• Actividades principales:

• **Perforaciones exploratorias:** Se ejecutarán **100 ml** de perforaciones en la Etapa I (70 ml en roca/depósitos y 30 ml en suelo).

Ensayos de campo:

- Diez (10) sondeos de penetración estándar (SPT) de 10 m cada uno.
- Realización de **5 pruebas** de permeabilidad en perforaciones (Lefranc y/o Lugeon).
- 50 ml de ensayos de penetración estandar

• Muestreo y ensayos de laboratorio:

- Cincuenta (50) ensayos de clasificación de suelos (granulometría, límites de Atterberg, humedad natural).
- Diez (10) ensayos triaxiales y cincuenta (50) de corte directo.

Equipos y recursos:

• Taladro rotatorio, Equipo SPT, Laboratorio acreditado.

Productos esperados:

• Perfiles estratigráficos, registros geotécnicos, resultados de ensayos, informe técnico.

Fase 3. Exploración Geofísica

Objetivo de la fase: Caracterizar las propiedades físicas del subsuelo para complementar los estudios geotécnicos.

• Actividades principales:

- Se ejecutarán un total de **50 líneas/perfiles geofísicos**, combinando sísmica de refracción (MASW) y tomografía geoeléctrica.
- **Geofísica de Pozo:** Ejecución de **100 ml** de registros geofísicos en las perforaciones, incluyendo Caliper, Rayos Gamma, Temperatura, Eléctrico Focalizado, Potencial Espontáneo, Sónico (Ondas P y S), Verticalidad, Densidad y Caudalímetro.

• Equipos y recursos:

• Sismógrafos, geófonos, resistivímetro multielectrodo, equipo de logging.

• Productos esperados:

• Modelos sísmicos y geoeléctricos, registros de pozo, informe técnico.



Fase 4. Estudios Hidrogeológicos e Hidroquímicos

Objetivo de la fase: Caracterizar el sistema hidrogeológico e identificar el papel del agua en la saturación de los materiales.

• Actividades principales:

- Levantamiento hidrogeológico de campo.
- Primera campaña de muestreo para isotopía e hidroquímica en 20 puntos.
- Instalación de 4 recolectores de agua lluvia.
- Modelación hidrogeológica y evaluación de la influencia del agua en la tragedia de Granizal.

• Equipos y recursos:

• Piezómetros, equipos de muestreo, laboratorio especializado, software hidrogeológico.

• Productos esperados:

• Inventario hidrogeológico, base de datos, modelo numérico de flujo, informe técnico.

Fase 5. Análisis de Estabilidad y Modelación

Objetivo de la fase: Evaluar la estabilidad del macizo dunítico, con énfasis en el retroanálisis de la tragedia de Granizal.

• Actividades principales:

- Retroanálisis del evento de Granizal.
- Modelación de estabilidad de laderas y simulación de flujos de detritos.
- Construcción de escenarios de amenaza.

• Equipos y recursos:

• Software especializado (GeoStudio, PLAXIS, etc.), base cartográfica LIDAR.

• Productos esperados:

• Retroanálisis documentado, modelos 2D y 3D, mapas de probabilidad de falla, informe técnico.

Fase 6. Obras de Estabilización y Lineamientos Técnicos

Objetivo de la fase: Diseñar las obras de estabilización y mitigación para el caso de Granizal.



• Actividades principales:

- Diagnóstico y priorización de sectores.
- Diseño de obras (muros, anclajes, drenes, etc.).
- Verificación de diseños y formulación de lineamientos técnicos según NSR-10.

• Equipos y recursos:

• Software de diseño geotécnico y estructural.

Productos esperados:

• Planos constructivos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, informe técnico.

Etapa II: Modelación Avanzada, Zonificación de Amenaza y Gestión del Riesgo

Esta etapa utiliza los datos de la Etapa I para escalar el análisis, definir la amenaza a nivel regional y establecer un sistema de monitoreo.

Fase 7. Exploración Complementaria (Geotecnia y Geofísica)

Objetivo de la fase: Ampliar la cobertura de datos para mejorar la resolución de los modelos del subsuelo a escala regional.

• Actividades principales:

- **Perforaciones exploratorias:** Se ejecutarán **200 ml** de perforaciones adicionales (50 ml en suelo y 150 ml en roca/depósitos).
- Ensayos de campo: Realización de 15 pruebas de permeabilidad.
- Geofísica Complementaria: Ejecución de 50 líneas/perfiles geofísicos adicionales, combinando sísmica y tomografía.
- **Geofísica de Pozo:** Ejecución de **200 ml** de registros geofísicos en las nuevas perforaciones con el mismo set de herramientas de la Etapa I.
- **Ensayos de laboratorio:** Se ejecutará un plan de ensayos idéntico a la Etapa I (50 de clasificación, 10 triaxiales, 50 de corte directo).
- Hidroquímica: Segunda campaña de muestreo para isotopía e hidroquímica en 40 puntos.

• Equipos y recursos:

• Mismos equipos de exploración de la Etapa I.



• Productos esperados:

• Informes técnicos con la nueva información de subsuelo.

Fase 8. Investigación Geofísica Avanzada (Sísmica de Refracción y Magnetotelúrica)

Objetivo de la fase: Obtener un modelo detallado de la estructura interna profunda de la Dunita de Medellín.

• Actividades principales:

- Sismica de Refracción Profunda: Se realizarán 3 perfiles de sísmica de refracción de entre 2-3 km de longitud para obtener profundidades de investigación de alrededor de 500 m.
- Magnetotelúrica: El levantamiento comprenderá 50 sondeos magnetotelúricos (MT) adquiridos con sistemas MT de Phoenix Geophysics. Cada registro constará de dos componentes de campo eléctrico horizontal (Ex, Ey) y tres componentes de campo magnético (Hx, Hy, Hz). Los tiempos de adquisición variarán según la frecuencia, registrando las frecuencias de audio-magnetotelúrica (AMT) (10,000–1 Hz) durante aproximadamente 1 hora, y las frecuencias MT más bajas (<100 Hz) hasta por 15 horas por sondeo.

• Procesamiento de datos e integración:

- Cálculo de funciones de transferencia e inversiones 2D/3D para modelar resistividad.
- Correlación con geofísica somera y datos hidrogeológicos.

• Equipos y recursos:

• Estaciones magnetotelúricas portátiles, sismógrafos y software de inversión 2D/3D.

• Productos esperados:

- Modelos 2D y 3D de resistividad y velocidad sísmica profunda.
- Informe técnico con interpretación integrada para fortalecer la modelación.

Fase 9. Mapas de Susceptibilidad y Amenaza

Objetivo de la fase: Delimitar y clasificar las áreas de la Dunita de Medellín según su nivel de susceptibilidad y amenaza.

• Actividades principales:



- Integración de toda la información del proyecto en un SIG.
- Zonificación de susceptibilidad a escala 1:2.000.

• Equipos y recursos:

• SIG especializados (ArcGIS, QGIS).

Productos esperados:

• Mapas de susceptibilidad y amenaza, informe técnico con lineamientos.

Fase 10. Red de Monitoreo y Alerta Temprana

Objetivo de la fase: Diseñar e instalar una red de monitoreo como insumo para un sistema de alerta temprana.

• Actividades principales:

- Instalación de 300 ml de piezómetros.
- Instalación de 10 estaciones de monitoreo de lluvia y humedad del suelo.
- Integración de datos y definición de protocolos de alerta.

• Equipos y recursos:

• Sensores (piezómetros, pluviómetros, etc.), dataloggers, plataforma de software.

• Productos esperados:

• Red de monitoreo operativa, plataforma digital, protocolos de alerta.

4. ALCANCE

Los temas cartográficos en geología y geomorfología se realizarán a escala 1:2.000, garantizando un nivel de detalle adecuado para la identificación de geoformas, depósitos y estructuras relevantes para el análisis de la amenaza.

El proyecto tendrá un componente robusto de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este componente acogerá las directrices o guías suministradas por la entidad contratante, y se desarrollarán la geodatabase y la estructura SIG del proyecto de acuerdo con dicha guía para asegurar la compatibilidad y transferencia de la información.

En lo que respecta a los diseños de obras para el caso del evento de Granizal, los presupuestos detallados de construcción se realizarán de forma diferenciada para las intervenciones que correspondan al Municipio de Bello y al Distrito de Medellín, facilitando la gestión administrativa y financiera de cada entidad territorial.



Durante el proyecto se utilizará una página web donde se consignará toda la información levantada por el proyecto en tiempo real, tal como estaciones de campo, perforaciones y sus resultados, ensayos, entre otros. De tal forma que las entidades contratantes puedan hacer seguimiento y consultar la información parcial. Esta aplicación solo tendrán ingreso las entidades contratantes y no será de uso abierto o público. Al final del proyecto y si así lo consideran las entidades propietarias de la información, dicha aplicación será de consulta abierta y libre por parte de la comunidad. Esto solo se podrá adelantar cuando se tengan los informes revisados y ajustados, y aprobados por parte de las entidades contratantes.

Los estudios hidrogeológicos incorporarn tanto el modelo conceptual como la elaboración de un modelo numérico. Para esto se partirá de los resultados del estudio realizado por las partes en el 2010. Adicionalmente, se realizará una busqueda y análisis de la informacion existente del proceso de disolución reportado en la dunita.

El componente goeofísico deberá generar como parte de sus porductos un modelo geologicoestructural del maciso rocoso de la dunita, que sirva como insumo para el modelo hidrogeológico.

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El proyecto se desarrollará en un plazo de ejecución total de **dieciséis (16) meses**, iniciando en septiembre de 2025 y finalizando en diciembre de 2026.

Etapa	Fase	Actividad Principal	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I	1	Cartografía																
I	2	Exploración Geotécnica																
I	3	Exploración Geofísica																
I	4	Estudios Hidrogeológicos																



I	5	Análisis de Estabilidad	
I	6	Diseño de Obras	
II	7	Geofísica Avanzada (MT)	
II	8	Mapas Susceptibilidad Susceptibilidad	
II	9	Red de Monitoreo y Alerta	===

6. CONDICIONES DE DESEMBOLSO

El contrato contará con recursos de vigencias futuras. Se sugiere la siguiente forma de pago, condicionada a la entrega y aprobación de los productos conforme al cronograma y a los hitos de cada etapa:

Desembolsos Etapa I

- Primer Pago (40% del valor de la Etapa I): Contra entrega y aprobación del informe de avance que consolide los productos de las Fases 1, 2 y 3 (Cartografía, Exploración Geotécnica y Geofísica).
- Segundo Pago (40% del valor de la Etapa I): Contra entrega y aprobación del informe de avance que consolide los productos de las Fases 4 y 5 (Estudios Hidrogeológicos y Análisis de Estabilidad).
- Pago Final (20% del valor de la Etapa I): Contra entrega y aprobación del informe final de la Etapa I, incluyendo la Fase 6 (Diseño de Obras de Estabilización).



Desembolsos Etapa II

- **Primer Pago (40% del valor de la Etapa II):** Contra entrega y aprobación del informe técnico de la **Fase 7** (Investigación Geofísica Avanzada).
- **Segundo Pago (40% del valor de la Etapa II):** Contra entrega y aprobación del informe técnico de la **Fase 8** (Mapas de Susceptibilidad y Amenaza).
- Pago Final (20% del valor de la Etapa II): Contra entrega y aprobación del informe final del proyecto, incluyendo la Fase 9 (Red de Monitoreo y Alerta Temprana) y el informe ejecutivo consolidado.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO

El presupuesto total es de \$ 4.214.734.000, de los cuales la Etapa 1 tiene un costo de \$1.533.479.000 y la Etapa 2 de \$ 2.681.255.000. Las unidades de hombre-mes se pueden convertir en número de personas y dedicación dividiendo por el número de meses del proyecto.

PRESUPUESTO ESTIMADO POR ETAPAS Presupuesto Etapa I Rubro Unidad Cantidad Valor Unitario (\$) Valor Total (\$) **Costos Directos** Perforaciones en suelo 30 ml \$180,000 \$5,400,000 Perforaciones en roca o depósitos ml 70 \$490,000 \$34,300,000 Sondeos de penetración estandar (SPT) ml 50 \$140,000 \$7,000,000 Geofísica (Sísmica y Tomografía) línea 50 \$2,500,000 \$125,000,000 Geofísica de Pozo ml 100 \$350,000 \$35,000,000 Isotopía e Hidroquímica punto 20 \$3,000,000 \$60,000,000 Ensayos de Laboratorio (Clas, Hum, Índ) muestra 50 \$500,000 \$25,000,000

Facultad de Minas Sede Medellín



Ensayos de Laboratorio (Corte Directo)	muestra	50	\$950,000	\$47,500,000
Ensayos de Laboratorio (Triaxial CU)	muestra	10	\$1,500,000	\$15,000,000
Ensayos de permeabilidad	muestra	5	\$450,000	\$2,250,000
Topografía de campo para diseño obras	global	1	\$20,000,000	\$20,000,000
Diseño Obras de Estabilización	m2	500	\$52,000	\$26,000,000
Diseño Obras de Drenaje	m2	500	\$55,000	\$27,500,000
Instalación de inclinómetros	ml	100	\$150,000	\$15,000,000
Instalación de piezómetros	ml	100	\$800,000	\$80,000,000
Transporte	mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Personal Etapa I				
Director del Proyecto	Hombre-mes	4	\$10,000,000	\$40,000,000
Asistente Administrativo	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Asistente Legal	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Coordinador Geomorfología	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Profesionales Geomorfología	Hombre-mes		\$6,000,000	\$96,000,000
Coordinador Geotecnia	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Geotecnistas	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
	•			,





Coordinador Hidrogeología	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Hidrogeólogos	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
Coordinador Modelación	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Ingenieros Modelación	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
Coordinador Geofísica	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Geofísicos	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
Profesional SIG	Hombre-mes	4	\$5,500,000	\$22,000,000
Auxiliares de Ingeniería	Hombre-mes	60	\$2,500,000	\$150,000,000
Subtotal Costos Etapa I				\$1,256,950,000
Administración (22%)				\$276,529,000
VALOR TOTAL ETAPA I				\$1,533,479,000
Presupuesto Etapa II				
Rubro	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
Costos Directos				
Perforaciones en suelo	ml	50	\$180,000	\$9,000,000
Perforaciones en roca o depósitos	ml	150	\$490,000	\$73,500,000
Sondeos de penetración estandar (SPT)	ml	100	\$140,000	\$14,000,000





Geofísica (Sísmica y Tomografía)	línea	50	\$2,500,000	\$125,000,000
Geofísica de Pozo	ml	200	\$350,000	\$70,000,000
Perfiles sísmicos de refracción profunda	perfil	3	\$25,000,000	\$75,000,000
Geofísica Avanzada (Magnetotelúrica)	punto	50	\$5,200,000	\$260,000,000
Isotopía e Hidroquímica	punto	40	\$3,000,000	\$120,000,000
Ensayos de Laboratorio (Clas, Hum, Índ)	muestra	50	\$500,000	\$25,000,000
Ensayos de Laboratorio (Corte Directo)	muestra	50	\$950,000	\$47,500,000
Ensayos de Laboratorio (Triaxial CU)	muestra	10	\$1,500,000	\$15,000,000
Ensayos de permeabilidad	muestra	15	\$450,000	\$6,750,000
Instalación de piezómetros	ml	200	\$800,000	\$160,000,000
Instalación instrumentación lluvia y humedad del suelo	estación	10	\$1,500,000	\$15,000,000
Transporte	mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Personal Etapa II				
Director del Proyecto	Hombre-mes	12	\$10,000,000	\$120,000,000
Asistente Administrativo	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Asistente Legal	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000





Coordinador Geotecnia	Hombre-mes	6	\$8,000,000	\$48,000,000
Geotecnistas	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Hidrogeología	Hombre-mes	6	\$8,000,000	\$48,000,000
Hidrogeólogos	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Modelación	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Ingenieros Modelación	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
Coordinador Geofísica	Hombre-mes	8	\$8,000,000	\$64,000,000
Geofísicos	Hombre-mes	16	\$6,000,000	\$96,000,000
Profesional SIG	Hombre-mes	12	\$5,500,000	\$66,000,000
Auxiliares de Ingeniería	Hombre-mes	120	\$2,500,000	\$300,000,000
Subtotal Costos Etapa II				\$2,197,750,000
Administración (22%)				\$483,505,000
VALOR TOTAL ETAPA II				\$2,681,255,000



Presupuesto por alcances

Estudio Causa - Raiz

Costos directos	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
Perforaciones en suelo	ml	30	180,000 COP	5,400,000 COP
Perforaciones en roca/depósitos	ml	70	490,000 COP	34,300,000 COP
Geofísica (sísmica y tomografía)	línea	5	2,500,000 COP	12,500,000 COP
Sondeos de penetración estandar (SPT)	ml	50	140,000 COP	7,000,000 COP
Isotopía e hidroquímica	punto	5	3,000,000 COP	15,000,000 COP
Ensayos de laboratorio (clasificación, humedad, índices)	muestra	20	500,000 COP	10,000,000 COP
Ensayos de laboratorio (corte directo)	muestra	10	950,000 COP	9,500,000 COP
Ensayos de laboratorio (Triaxial)	muestra	4	1,500,000 COP	6,000,000 COP
Pruebas permeabilidad	muestra	2	450,000 COP	900,000 COP
Transporte	mes	2	6,000,000 COP	12,000,000 COP
Subtotal				112,600,000 COP
Personal				
Director	Hombre-mes	3	10,000,000 COP	30,000,000 COP
Asistente admon	Hombre-mes	3	6,000,000 COP	18,000,000 COP
Asistente legal	Hombre-mes	3	6,000,000 COP	18,000,000 COP
Coordinador geomorfologia	Hombre-mes	2	8,000,000 COP	16,000,000 COP

Hombre-mes Hombre-mes	2	6,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	2	_	
	_	8,000,000 COP	16,000,000 COP
Hombre-mes	4	6,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	2	8,000,000 COP	16,000,000 COP
Hombre-mes	4	6,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	3	8,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	4	6,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	2	8,000,000 COP	16,000,000 COP
Hombre-mes	4	6,000,000 COP	24,000,000 COP
Hombre-mes	2	5,500,000 COP	11,000,000 COP
Hombre-mes	30	2,500,000 COP	75,000,000 COP
			360,000,000 COP
			\$103,972,000.00
			\$576,572,000.00
	Hombre-mes Hombre-mes Hombre-mes Hombre-mes Hombre-mes Hombre-mes	Hombre-mes 2 Hombre-mes 4 Hombre-mes 3 Hombre-mes 4 Hombre-mes 2 Hombre-mes 4 Hombre-mes 2	Hombre-mes 2 8,000,000 COP Hombre-mes 4 6,000,000 COP Hombre-mes 3 8,000,000 COP Hombre-mes 4 6,000,000 COP Hombre-mes 2 8,000,000 COP Hombre-mes 4 6,000,000 COP Hombre-mes 2 5,500,000 COP

Estudio Diseno de obras

Rubro	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
Topografía para diseño	global	1	\$20,000,000	\$20,000,000
Diseño de obras de estabilización	m2	500	\$52,000	\$26,000,000
Diseño obras de drenaje	m2	500	\$55,000	\$27,500,000

Instalación de inclinómetros	ml	100	\$150,000	\$15,000,000
Instalación de piezómetros	ml	100	\$800,000	\$80,000,000
Coordinador geotecnista	Hombre-mes	1	\$8,000,000	\$8,000,000
Subtotal				\$176,500,000
Admon (22%)				\$38,830,000.00
TOTAL				\$215,330,000.00

Estudio Dunita

Rubro	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
Costos Directos				
Geofísica (Sísmica y Tomografía)	línea	45	\$2,500,000	\$112,500,000
Geofísica de Pozo	ml	100	\$350,000	\$35,000,000
Isotopía e Hidroquímica	punto	15	\$3,000,000	\$45,000,000
Ensayos de Laboratorio (Clas, Hum, Índ)	muestra	30	\$500,000	\$15,000,000
Ensayos de Laboratorio (Corte Directo)	muestra	40	\$950,000	\$38,000,000
Ensayos de Laboratorio (Triaxial CU)	muestra	6	\$1,500,000	\$9,000,000
Ensayos de permeabilidad	muestra	3	\$450,000	\$1,350,000
Transporte	mes	2	\$6,000,000	\$12,000,000
Personal Etapa I				

Facultad de Minas Sede Medellín



Director del Proyecto	Hombre-mes	1	\$10,000,000	\$10,000,000
Asistente Administrativo	Hombre-mes	1	\$6,000,000	\$6,000,000
Asistente Legal	Hombre-mes	1	\$6,000,000	\$6,000,000
Coordinador Geomorfología	Hombre-mes	2	\$8,000,000	\$16,000,000
Profesionales Geomorfología	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Geotecnia	Hombre-mes	1	\$8,000,000	\$8,000,000
Geotecnistas	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Coordinador Hidrogeología	Hombre-mes	2	\$8,000,000	\$16,000,000
Hidrogeólogos	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Coordinador Modelacion	Hombre-mes	1	\$8,000,000	\$8,000,000
Ingenieros Modelación	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Coordinador Geofísica	Hombre-mes	2	\$8,000,000	\$16,000,000
Geoffsicos	Hombre-mes	4	\$6,000,000	\$24,000,000
Profesional SIG	Hombre-mes	2	\$5,500,000	\$11,000,000
Auxiliares de Ingeniería	Hombre-mes	30	\$2,500,000	\$75,000,000
Subtotal Costos Etapa I				\$607,850,000
Administración (22%)				\$133,727,000
VALOR TOTAL ETAPA I				\$741,577,000
VALOR TOTAL ETAPA I Presupuesto Etapa II				\$741,577,0

Rubro	Unidad	Cantidad	Valor Unitario (\$)	Valor Total (\$)
Costos Directos				
Perforaciones en suelo	ml	50	\$180,000	\$9,000,000
Perforaciones en roca o depósitos	ml	150	\$490,000	\$73,500,000
Sondeos de penetración estandar (SPT)	ml	100	\$140,000	\$14,000,000
Geofísica (Sísmica y Tomografía)	línea	50	\$2,500,000	\$125,000,000
Geofísica de Pozo	ml	200	\$350,000	\$70,000,000
Perfiles sísmicos de refracción profunda	perfil	3	\$25,000,000	\$75,000,000
Geofísica Avanzada (Magnetotelúrica)	punto	50	\$5,200,000	\$260,000,000
Isotopía e Hidroquímica	punto	40	\$3,000,000	\$120,000,000
Ensayos de Laboratorio (Clas, Hum, Índ)	muestra	50	\$500,000	\$25,000,000
Ensayos de Laboratorio (Corte Directo)	muestra	50	\$950,000	\$47,500,000
Ensayos de Laboratorio (Triaxial CU)	muestra	10	\$1,500,000	\$15,000,000
Ensayos de permeabilidad	muestra	15	\$450,000	\$6,750,000
Instalación de piezómetros	ml	200	\$800,000	\$160,000,000
Instalación instrumentación lluvia y humedad del suelo	estación	10	\$1,500,000	\$15,000,000
Transporte	mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Personal Etapa II				\$0
Director del Proyecto	Hombre-mes	12	\$10,000,000	\$120,000,000





Asistente Administrativo	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Asistente Legal	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Geotecnia	Hombre-mes	6	\$8,000,000	\$48,000,000
Geotecnistas	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Hidrogeología	Hombre-mes	6	\$8,000,000	\$48,000,000
Hidrogeólogos	Hombre-mes	12	\$6,000,000	\$72,000,000
Coordinador Modelación	Hombre-mes	4	\$8,000,000	\$32,000,000
Ingenieros Modelación	Hombre-mes	8	\$6,000,000	\$48,000,000
Coordinador Geofísica	Hombre-mes	8	\$8,000,000	\$64,000,000
Geofísicos	Hombre-mes	16	\$6,000,000	\$96,000,000
Profesional SIG	Hombre-mes	12	\$5,500,000	\$66,000,000
Auxiliares de Ingeniería	Hombre-mes	120	\$2,500,000	\$300,000,000
Subtotal Costos Etapa II				\$2,197,750,000
Administración (22%)				\$483,505,000
VALOR TOTAL ETAPA II				\$2,681,255,000

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

Teniendo en cuenta que, en caso de ser aceptada la propuesta, el proyecto que se ejecutará se realizará bajo la modalidad de una obra por encargo a favor del contratante, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA se sujetará a las leyes colombianas en la materia, entendiendo que la titularidad patrimonial de los resultados le corresponde al Contratante, salvo cualquier acuerdo diferente que se realice, entre otros.



Sin embargo, se hacen las siguientes salvedades:

La metodología utilizada por la Universidad para presentar la propuesta, así como la metodología para ejecutar el proyecto, es de titularidad exclusiva de la Universidad Nacional de Colombia y no se entienden cedidos al Contratante bajo ningún concepto.

Así la titularidad patrimonial de los resultados que se obtengan de la ejecución del proyecto le corresponda al Contratante, la Universidad Nacional de Colombia estará autorizada para utilizar tales resultados para fines académicos y de investigación sin reconocer ningún tipo de regalía o contraprestación al Contratante, así como tampoco requerir ninguna autorización.

7. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

La coordinación, control y ejecución del proyecto requiere un grupo de personas que realizan actividades técnicas, administrativas y de gestión que garantiza la ejecución del proyecto en sus objetivos, alcances, metodología y programación que están vinculadas al Centro de Desarrollo e Innovación de la Facultad de Minas con suficiente experiencia para realizar estas tareas de manera satisfactoria.

Para la prestación del servicio se designará y mantendrá a su costa, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, al personal requerido quienes cumplirán con las obligaciones laborales legales vigentes.

En general la obligación en la prestación del servicio es propender porque la entidad contratante, obtenga del ejecutor unos resultados cuyas especificaciones finales no sean en ningún punto inferiores a las que estaban contractualmente pactadas.

8. VALIDEZ DE LA OFERTA

La presente oferta tiene validez de 30 días contados a partir de su fecha de entrega.

CONTACTO

EDIER V. ARISTIZABAL G.

Facultad de Minas Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Email: evaristizabalg@unal.edu.co

Tel: 425 50 76 - 425 50 72